重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（高新）环准〔2022〕007号

重庆高新城市建设集团有限公司：

你单位报送的科学大道二期工程项目（项目代码：2020-500356-48-01-151494）环评文件及相关报批申请材料收悉，经审查，符合我市建设项目环境影响评价文件告知承诺审批的相关要求。根据重庆宁灵环保技术开发有限公司（统一社会信用代码：91500107709482174N）编制的《科学大道二期工程项目环境影响报告表》对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态影响和环境污染措施、防范环境风险措施、水土保持措施和你单位承诺的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环境影响报告表结论以及拟采取的环境保护措施。

你单位应当严格落实该项目环境影响报告表提出的防治生态影响和环境污染措施及防范环境风险措施，严格执行配套建设的环保设施、水土保持措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。项目竣工后，应按照规定开展环境保护设施、水土保持措施自主验收。建设单位应编制竣工环境保护验收调查报告并将验收资料网上备案。水土保持设施自主验

收通过3个月内，向我局报备验收纸质材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

项目的性质、规模、地点、生产工艺、防治污染措施等发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

本项目由重庆高新区生态环境局负责环境保护日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责企业违法行为的查处。项目若发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，我局将依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。

我局于2022年1月7日起对环境影响评价文件信息进行公开，公示期为10个工作日，公示期满后本批准书生效，方可开工建设。

附件：科学大道二期工程水土保持方案特性表

重庆高新区生态环境局

2022年1月7日

附件

水土保持方案特性表

项目名称	科学大道二期工程		流域管理机构		长江水利委员会
涉及省(市、区)	重庆市	涉及地市或个数	/	涉及县或个数	重庆高新区
项目规模	本工程为科学大道二期工程,实施长度17.063km。		总投资(万元)	981000	土建投资(万元)
动工时间	2022年1月	完工时间	2023年12月	设计水平年	2023年
工程占地(hm ²)	262.35	永久占地(hm ²)	247.52	临时占地(hm ²)	14.83
土石方量(万m ³)		挖方	填方	借方	余(弃)方
		376.80	424.25	47.45	0
重点防治区名称		重庆市水土流失重点预防区			
地貌类型		丘陵地貌	水土保持区划		西南紫色土区
土壤侵蚀类型		水力侵蚀	土壤侵蚀强度		轻度
防治责任范围面积(hm ²)		262.35	容许土壤流失量[t/(km ² ·a)]		500
土壤流失预测总量(t)		49023	新增土壤流失量(t)		41727
水土流失防治标准执行等级		西南紫色土区建设类一级标准			
防治目标	水土流失治理度(%)		97	土壤流失控制比	
	渣土挡护率(%)		94	表土保护率(%)	
	林草植被恢复率(%)		97	林草覆盖率(%)	
防治措施及工	分区	工程措施	植物措施	临时措施	
	路基工程区	主体设计:雨水管网47599m;排水暗沟8963m;表土回填26.33万m ³ ;方案新增:表土剥	主体设计:景观绿化46.19hm ² ;植草护坡21.54hm ² 。	主体设计:临时截排水沟6734m; 冲洗站2座; 方案新增:临时截排水沟7927m;沉砂池170座;临时拦	

程 量		离 10.99 万 m ³ 。		挡 9494m; 边坡临时覆盖 215400m ² 。	
	桥梁工程区	主体设计: 雨水管网 913m; 表土回填 0.31 万 m ³ 。 方案新增: 表土剥离 0.27 万 m ³	方案新增: 景观绿化 0.61hm ² 。	方案新增: 临时截排水沟 270m; 沉砂池 6 座。	
	隧道工程区	主体设计: 雨水管网 1673m; 排水暗沟 460m; 表土回填 1.13 万 m ³ ; 方案新增: 表土剥离 0.48 万 m ³ 。	主体设计: 景观绿化 2.25hm ² 。	-	
	立交工程区	主体设计: 雨水管网 12897m; 排水暗沟 3837m; 表土回填 4.47 万 m ³ ; 方案新增: 表土剥离 5.81 万 m ³ 。	主体设计: 景观绿化 14.55hm ² ; 植草护坡 8.93hm ² 。	主体设计: 临时截排水沟 5613m; 冲洗站 2 座; 方案新增: 临时截排水沟 3084m; 沉砂池 52 座; 临时拦挡 2175m; 边坡临时覆盖 89300m ² 。	
	临时堆土区	方案新增: 土地整治 13.89hm ² ; 表土回填 0.99 万 m ³ 。	方案新增: 撒播草籽 13.89hm ² 。	方案新增: 临时截排水沟 1419m; 沉砂池 4 座; 临时拦挡 2190m; 临时覆盖 138900m ² 。	
	施工生产生活区	方案新增: 土地整治 0.77hm ² ; 表土回填 0.08 万 m ³ 。	方案新增: 撒播草籽 0.77hm ² 。	方案新增: 临时截排水沟 334m; 沉砂池 4 座。	
	投资 (万元)	23170.60 (新增 346.01)	45078.31 (新增 7.41)	1079.23 (新增 856.99)	
水土保持总投资 (万元)	69738.37 (新增 1620.64)	独立费用 (万元)		132.06	
监理费 (万元)	57.13	监测费 (万元)	36.27	水土保持补偿费 (万元)	159.18
方案编制	重庆揽呈工程咨询有限	建设单位	重庆高新城市建设集团有限公司		

单位	公司		
法定代表人	黎剑刚	法定代表人	朱诗锦
地址	重庆市江北区五红路36号创新绿色家园1号13-3	地址	重庆市九龙坡区含谷镇含兴路36号
邮编	400023	邮编	401329
联系人及电话	谭珊/17623077762	联系人及电话	肖宜源/13983359945

(此页无正文)

抄送：白市驿镇人民政府、石板镇人民政府、巴福镇人民政府、
西永街道办事处、重庆高新区综合执法局。