

重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（高新）环准〔2022〕023号

重庆西永微电子产业园区开发有限公司：

你单位报送的大学城横四路三期工程（项目代码：2020-500356-48-01-153283）环评文件及相关报批申请材料收悉，经审查，符合我市建设项目环境影响评价文件告知承诺审批的相关要求。根据重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的《大学城横四路三期工程环境影响报告表》对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态影响和环境污染措施、防范环境风险措施和你单位承诺的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环境影响报告表结论以及拟采取的环境保护措施。

你单位应当严格落实该项目环境影响报告表提出的防治生态影响和环境污染措施及防范环境风险措施，严格执行配套建设的环保设施、水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。项目竣工后，应按照规定开展环境保护设施、水土保持设施自主验收。建设单位应编制竣工环境

保护验收调查报告并将验收资料网上备案。水土保持设施自主验收通过 3 个月内，向我局报备验收纸质材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告等）。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

项目的性质、规模、地点、生产工艺、防治污染措施等发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过五年方决定开工建设的，项目环境影响评价文件应报我局重新审核。

本项目由重庆高新区生态环境局负责环境保护日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责企业违法行为的查处。项目若发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，我局将依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。

我局于 2022 年 3 月 22 日起对环境影响评价文件信息进行公开，公示期为 10 个工作日，公示期满后本批准书生效，方可开工建设。

附件：大学城横四路三期工程水土保持方案登记表

重庆高新区生态环境局

2022 年 3 月 22 日

附件

建设项目水土保持方案登记表

项目概况	项目名称	大学城横四路三期工程		
	建设地点	重庆高新区		
	立项部门	重庆市沙坪坝区发展计划委员会	立项文号	沙计委固（2003）74号
	区域水土保持方案名称	重庆高新区	区域水土保持方案许可文号	渝高新水许可（2021）50号
	建设性质	新建	工程规模	道路全长约871.84m，占地面积7.56hm ²
项目组成	项目组成	道路全长约871.84m，道路等级为城市快速路，标准路幅宽度54m		
	工程总投资（万元）	18330.36	建设工期	2022.4~2023.4
	总占地（hm ² ）	7.56	其中临时用地（hm ² ）	2.22
	总挖方（m ³ ）	68000	总填方（m ³ ）	64000
取、弃土石方	取土石量（m ³ ）	0	来源	
	弃土石量（m ³ ）	4000	去向	区域内指定弃土场
表土利用与保护	表土剥离	剥离面积（m ² ）	30000	
		剥离量（m ³ ）	7500	
	表土利用	覆土面积（m ² ）	7000	
		覆土量（m ³ ）	7500	
防治责任范围	项目建设区（hm ² ）	路基工程防治区	7.10	
		管网工程防治区	0.46	

防治目标	扰动土地治理率（%）	100	水土流失总治理度（%）	97
	土壤流失控制比	1.0	拦渣率（%）	94
	林草植被恢复率（%）	97	林草覆盖率（%）	27
	表土利用率（%）	100	其他	/
水土保持措施及投资	措施类型	措施名称	数量	投资（万元）
	工程措施	雨水管网	2370m	65.18
		透水砖铺装	8130m ²	126.02
		截排水沟	100m	30.00
	植物措施	分隔带绿化	9301m ²	192.53
		喷播植草护坡	8138m ²	65.10
		行道树	216棵	69.12
	临时措施	编织土袋拦挡	400m	6.03
		防雨布遮盖	2000m ²	1.18
	水土保持监测费		/	8.50
	独立费用		/	11.10
	基本预备费		/	33.98
	水土保持补偿费		/	10.584
	方案总投资			619.324

抄送：重庆高新区综合执法局。